

Castello di Belgioioso
Comune di Belgioioso, Pavia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di valorizzazione illuminotecnica della corte d'ingresso medioevale e della galleria del portico della serliana del Castello di Belgioioso

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

Pavia, 27/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 LOM261.LP. EEA.Pa29.A1 035.R0000.0 000.- 28/05/2026	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorr ... criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. Recinzione					70,00		
	SOMMANO 1 m					70,00	11,90	833,00
2 LOM261.LP. EEA.Pa02.A1 099.Sa000.0 060.- 27/05/2026	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS1 OPERA STRUMENTALE: Segnalet ... ofacciale per segnaletica di vario tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Posa. Segnaletica verticale					4,00		
	SOMMANO 1 cad					4,00	8,66	34,64
3 LOM261.RT. 05.30.00.001 0.a 28/05/2026	Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 altezza [cm] = 31 spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete, pacchetto di medicazione n.1 cassetta di primo soccorso					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	124,80	124,80
4 LOM261.OC. EEA.Pa02.L8 200.Za000.0 530.- 28/05/2026	OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di m ... po valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione LV Posa. n.1 estintore					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	367,72	367,72
5 LOM261.OC. EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0500.- 04/06/2026	OPERA: Corpo illuminante, led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 temperatura [K] = 4000 flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. LAVORO: Installa ... agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna LV Installazione.					8,00		
	SOMMANO 1 cad					8,00	431,40	3'451,20
6 LOM261.OC. EEA.Pa02.G 8222.Sa000.	OPERA: Faro, da esterno di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a polvere poliestere vernice acrilica; geometria: orientabile; impiego: facciate di edifici palo. Inc ... atura resistente alla corrosione, alle							
	A R I P O R T A R E							4'811,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'811,36
0000.- 04/06/2026	nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 LV Posa.					6,00		
	SOMMANO 1 cad					6,00	916,89	5'501,34
7 LOM261.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0610.- 04/06/2026	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OM1 ... m²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV Posa.					200,00		
	SOMMANO 1 m					200,00	3,91	782,00
8 LOM261.OC. EEA.Pa02.G 7409.Sb003. 0000.- 04/06/2026	OPERA: Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP T ... ; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa.					100,00		
	SOMMANO 1 m					100,00	10,41	1'041,00
9 LOM261.RT. 00.10.05.002 0.a 04/06/2026	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. SOMMANO 1 gg					7,00		
						7,00	341,55	2'390,85
10 LOM261.RT. 00.10.05.101 0.c 04/06/2026	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.c); capacità massima di sollevamento [kg] = 230 SOMMANO 1 gg					5,00		
						5,00	19,21	96,05
11 LOM261.OC. EEA.Pa01.G 7436.Ca000. 0250.a 04/06/2026	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica ... grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Installazione.					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	417,46	834,92
12 LOM261.RU. 00.00.00.001 0.a 04/06/2026	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati							
	A R I P O R T A R E							15'457,52

